

باز و بست : کاتالیست کانورتور**اخطار : رعایت نکات ایمنی و نظافت ضروری است****اخطار :** قبل از انجام هر نوع کار روی سیستم اگزوز ، تا خنک شدن آن صبر کنید .


احتیاط: تمیز کردن کانکتور سنسور اکسیژن باید خشک انجام گردد . برای تمیز کردن کانکتور های سنسور اکسیژن بالا و پایین استفاده از حلال یا کنتاکتور شور سنسور اکسیژن بالا و پایین اکیدا ممنوع است .

۱- قطعات تعویضی در تمام حالت ها (موارد):

تعداد	شرح
1	واشر کاتالیست کانورتور
4	مهره های کاتالیست کانورتور / پایه منی فولد اگزوز
1	بست اگزوز

۲- ابزار مخصوص:

شرح ابزار	کد اختصاصی	تصویر
ابزار باز و بست سنسور اکسیژن	۲۴۸۰۳۰۱۱	 <p>شکل : E5AB0DST</p>

<p>[0193-B]</p>  <p>شکل : E5AG03NT</p>	<p>۲۴۳۰۲۰۰۳</p>	<p>انبر مخصوص باز و بست بست شیلنگ</p>
---	-----------------	---------------------------------------

۳- باز کردن :


خودرو را روی جک قرار دهید .

احتیاط : بعد از قرار دادن سوئیچ موتور در وضعیت بسته : قبل از جدا کردن باتری 15 دقیقه صبر کرده تا مقادیر اولیه کنترل یونیت های مختلف حفظ گردد.

اتصالات باطری را جدا کنید .

دیجیتال خودرو
شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران




شکل : B1JG0WBD

کانکتور را از پایه در محل "a" جدا کنید .

کانکتور را جدا کنید (در محل "b").
خودر را در ارتفاع مناسب قرار داده و مهار کنید .

باز کنید :

- سینی زیر موتور (در صورت مجهز بودن)
- سنسور اکسیژن (1) پایین ، با استفاده از ابزار [4386-T] (ابزار باز و بست سنسور اکسیژن با کد اختصاصی ۲۴۸۰۳۰۱۱)



شکل : B1JG0WCD

باز کنید :

- بست (2) ؛ با استفاده از ابزار [0193-B] (انبر مخصوص باز و بست بست شیلنگ با کد اختصاصی ۲۴۳۰۲۰۰۳)
- پیچ ها (3)
- کاتالیست کانورتور (4)

۴- بستن :

احتیاط : گشتاور سفت کردن مجاز را رعایت کنید .

ببندید:

- کاتالیست کانورتور (4)
- پیچ ها (3)
- بست (2) ؛ با استفاده از ابزار [0193-B] (انبر مخصوص باز و بست بست شیلنگ با کد اختصاصی ۲۴۳۰۲۰۰۳)
- سنسور اکسیژن (1) پایین ، با استفاده از ابزار [4386-T] (ابزار باز و بست سنسور اکسیژن با کد اختصاصی ۲۴۸۰۳۰۱۱)
- سینی زیر موتور (در صورت مجهز بودن)

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

احتیاط : عملیات مورد نیاز را بعد از اتصال مجدد باتری انجام دهید.

اتصالات باتری را متصل کنید .

- با استفاده از دستگاه عیب یاب عملکرد سنسور اکسیژن را بررسی کنید .
- موتور را روشن کنید .
- آبندی بودن (عدم نشستی) را بررسی کنید .
- موتور را خاموش کنید .

لیست ابزار الکتریکی

شکل	شرح	کد اختصاصی	ردیف
	<i>DIAGBOX</i>	۲۴۸۰۳۰۶۱	۱

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

